

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 EM ESTRUTURA DE MADEIRA, SUPORTE EM PONTALETE, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO FEDERAL	M2		409,81	419,02
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1	304,04	308,06
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0563	20,40	20,40
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	7	8,65	8,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	17,77	19,76
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	24,07	27,05
COMPOSIÇÃO	002	CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	UND		291,55	295,03
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,125	46,56	54,04
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5	12,05	13,99
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,25	18,40	21,35
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,125	18,40	21,35
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3	84,04	84,04
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	L	0,18	43,65	43,65
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,02513274	70,29	78,17
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,02351128	471,31	483,66
COMPOSIÇÃO	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI		9.656,35	11.143,31
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,8	8.818,85	10.164,42
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	17.341,86	20.078,54
COMPOSIÇÃO	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA E POSTE	m²		227,00	230,42
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,282744	720,00	720,00
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,71	27,97
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,8	13,86	16,09
COMPOSIÇÃO	008	VIGA EM CONCRETO ARMADO 20 X 40CM COM 20MPa, INCLUSIVE LASTRO DE 5CM COM COONCRETO MAGRO DE 9MPa, INCL. FORMAS E DESFORMAS	M³		2.479,84	2.541,78
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	1	2.479,84	2.541,78
COMPOSIÇÃO	005	CAIXA RALO EM ALVENARIA DIM INT. 0,80 X 0,80 X 2,45, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE BASE DE CONCRETO 10CM E BRITA Nº 2 COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM E=15MM E SARJETA DE SUPERFÍCIE - INCL ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA.	UN		1.231,96	1.285,74
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,569	98,77	98,77
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	1,04	1,04
SINAPI-I	6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,1868	31,09	31,09
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,78	0,78
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,45	110,00	110,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032	109,42	109,42
SINAPI-I	6189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,307	45,37	45,37
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	381,6	0,64	0,64
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,56	24,07	27,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,211	24,43	27,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,211	17,77	19,76
SINAPI-I	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E = *15* MM, ÁREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1	270,56	270,56
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,008	467,14	479,11

25/08/2023

Data

 Responsável Técnico: Ana Paula Rizzi Oliveira  
 CREA/CAU: 161.303/D