

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

**ANEXO I****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.**OBRA:** Cobertura Metálica da Escola Municipal Tercício Vítelbo Givisiez**DATA DE ELABORAÇÃO:** 01/08/2022**LOCAL:** Rua José Vítor de Oliveira, 243, Givisiez - Divino, MG, 36820-000**FORMA DE EXECUÇÃO:****REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:** (SETOP, LESTE-MG, 04/2022, NÃO DESONERADO) - (SINAPI-MG, 06/2022, NÃO DESONERADO)

Direta ( ) Indireta ( X )

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 DIAS.**BDI:** 24,48%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
REFORMA								
1.0	COBERTURA							R\$ 137.825,90
1.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	716,17	R\$ 48,97	R\$ 60,95	R\$ 43.650,56
1.2	SETOP	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	780,90	R\$ 89,07	R\$ 110,87	R\$ 86.578,38
1.3	SETOP	ED-50648	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	102,00	R\$ 59,84	R\$ 74,48	R\$ 7.596,96
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA =</b>								<b>R\$ 137.825,90</b>

Concedente:

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Divino - Mauri Ventura do Carmo

Responsável Técnico:

\_\_\_\_\_  
Daiane Martins de Oliveira - Engenheira Civil - CREA MG 322.793/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.

OBRA: Cobertura Metálica da Escola Municipal Tercício Vítelbo Givisiez

LOCAL: Rua José Vítor de Oliveira, 243, Givisiez - Divino, MG, 36820-000

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	COBERTURA	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 137.825,90	R\$ 68.912,95	R\$ 68.912,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 137.825,90	R\$ 68.912,95	R\$ 68.912,95				
		Acumulado Financeiro		68.912,95	137.825,90				

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil - Daiane Martins de Oliveira - CREA-MG 322.793/D

Observações:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

**ANEXO III - CÁLCULO DO BDI****CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.****OBRA: Cobertura Metálica da Escola Municipal Tercício Vitelbo Givisiez****LOCAL: Rua José Vitor de Oliveira, 243, Givisiez - Divino, MG, 36820-000**

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA%
<b>1.0</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>8,61</b>
1.1	Administração Central	5,50
1.2	Garantias e seguros	1,00
1.3	Riscos	1,27
1.4	Despesas financeiras	0,84
<b>2.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6,15</b>
2.1	COFINS	3,00
2.2	PIS / PASEP	0,65
2.3	ISS	2,50
2.4	RDBF	0,00
<b>3.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>7,50</b>
3.1	Lucro Bruto	7,50
<b>Total do BDI</b>		<b>24,48</b>

Responsável Técnico:

Daiane Martins de Oliveira - CREA MG 322.793/D

**Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)**

Item Componente do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Administração Central	3,00	5,50	5,50
Garantia + Seguro	0,80	0,80	1,00
Risco	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39
Lucro	6,16	7,40	8,96
COFINS	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65
ISS	1,00	2,00	3,00

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$