



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

MEMORIAL DESCRITIVO – INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- **Objeto:** Instalação de telas nas janelas da Creche Vovó Marli.
- **Local:** Rua Atratino Victor Oliveira, Divino/MG.
- **Prazo de Execução:** 1 mês.
- **Data de Referência:** fevereiro de 2026.
- **Responsável Técnico:** Eng. Civil Bruno Moraes Parreira da Silva – CREA MG 245032/D.

2. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

A estrutura de proteção e telamento será executada conforme os itens abaixo:

- **Tela de Proteção:** Tela de fibra de vidro, com acabamento anti-alkalino e malha 10 x 10 mm.
- **Estrutura da Moldura:** Perfis de alumínio anodizado.
- **Fixação:** Parafusos de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples (4,2 mm x 32 mm).
- **Serviços de Serralheria:** Fabricação das peças incluindo corte, montagem, soldagem e transporte.

3. METODOLOGIA E ESTILO DE INSTALAÇÃO

- **Estilo Veneziana:** As molduras de alumínio deverão ser fabricadas e instaladas seguindo o padrão de **janela veneziana**, garantindo a integração estética e funcional com os vãos existentes.
- **Montagem:** A tela de fibra de vidro deve ser fixada de forma tensionada aos perfis de alumínio, evitando folgas ou ondulações.
- **Instalação Física:** O assentamento das peças nos vãos será acompanhado por pedreiro para garantir o prumo e a vedação adequados.

4. QUADRO DE JANELAS E QUANTITATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

A execução compreende um total de **38,00 m²** de telamento distribuídos em **7 janelas**:

Código	Dimensões (Metros)	Quantidade
1	4,20 x 1,50	2
2	5,58 x 1,50	1
3	3,63 x 1,50	1
4	2,00 x 1,50	1
5	1,82 x 1,50	1
6	1,39 x 0,76	1

Divino, 02 de fevereiro de 2026.

Bruno Morais Parreira da Silva

Engenheiro Civil

CREA/MG 245032/D