

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO I**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA: Município de Divino - MG						FOLHA Nº: 01	
OBRA: Calçamento de via de acesso ao PSF Barra do Taquaraçu						DATA: 10/09/2020	
LOCAL: PSF, Barra do Taquaraçu, Divino-MG						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE - (SINAPI-JULHO/2020) SEM DESONERAÇÃO						() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE ENTREGA: 02 semana						LDI:	23,74%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIA DE ACESSO AO PSF					
1.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	450,00	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 373,08
1.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	406,30	R\$ 52,63	R\$ 65,12	R\$ 26.460,03
1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/201	m²	149,00	R\$ 28,85	R\$ 35,70	R\$ 5.319,15
						SUBTOTAL	R\$ 32.152,25

TOTAL GERAL DA OBRA**R\$ 32.152,25**

Engenheiro Civil - Keverton Oliveira Silva - CREA - 224.062/D

Prefeito Municipal - Gilvan Pinheiro de Faria



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO II

PREFEITURA: Município de Divino - MG

OBRA: Calçamento de via de acesso ao PSF Barra do Taquaraçu

LOCAL: PSF, Barra do Taquaraçu, Divino-MG

PRAZO DE ENTREGA: 02 SEMANAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06
1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIA DE ACESSO AO PSF	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 32.152,25	R\$ 16.076,13	R\$ 16.076,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%			TOTAL=	100,00%
		Financeiro	32.152,25	16.076,13	16.076,13				32.152,25

Observações:

Engenheiro Civil - Keverton Oliveira Silva - CREA - 224.062/D

Prefeito Municipal - Gilvan Pinheiro de Faria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

CÁLCULO DO BDI - ANEXO III**OBRA: Calçamento de via de acesso ao PSF Barra do Taquaraçu****LOCAL: PSF, Barra do Taquaraçu, Divino-MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA%
1.0	CUSTOS INDIRETOS	7,53
1.1	Administração Central	4,89
1.2	Garantia e seguros	1,00
1.1	Riscos	1,27
1.2	Despesas financeiras	0,37
2.0	TRIBUTOS	6,15
2.1	COFINS	3,00
2.2	PIS / PASEP	0,65
2.3	ISS	2,50
2.4	RDBF	0,00
3.0	LUCRO	7,97
3.1	Lucro Bruto	7,97
Total do BDI		23,74

Responsável Técnico:

Keverton Oliveira Silva
CREA-MG 224.062/D**Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU**

Item Componente do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Administração Central	4,50	4,87	4,87
Garantia + Seguro	0,97	1,27	1,27
Risco	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,30	1,23	1,39
Lucro	6,16	7,40	8,96
COFINS	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65
ISS	1,00	2,00	3,00

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$