



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA DA MATRIZ NO	966761	1097627-20/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	1097627-20/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	= 3,0 x 1,5m x 1 unidades
1.2.	MEIO-FIO E SARJETA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	632,57	metragem linear de sarjeta para execução onde há meio-fio pronto = (1) =2,08+2,85+3,35+1,89+24,1+7,03+42,19+83,16+1,79+2,82+0,93 (2) =67,12+54,88 (3) = 5,59+4,09+84,61+69,01 (4)=6,81+25,19+5,81+5,96+62,68+68,63
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.175,58	quantidade em metros quadrados indicadas em projeto de pavimentação (legenda)
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.991,82	quantidade em metros quadrados indicadas em projeto de pavimentação (legenda)
1.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	250,52	ÁREA DE INTERVENÇÃO X ESP 6CM
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.874,11	ÁREA DE INTERVENÇÃO X ESP 6CM X DMT =9,0KM
1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,40	quantidades de unidades de placas necessárias em projeto x 0,20 largura x 0,20 comprimento = CADA FAIXA GASTA = 8 PISO ALERTA +32 PISO DIRECIONAL)
1.4.2.	FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, MALHA DE AÇO CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 3/8", H = 15 CM	M²	210,54	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO PRANCHAS (03/03)
1.4.3.	CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	UN	5,00	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO PRANCHAS (03/03)
1.4.4.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	210,54	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO PRANCHAS (03/03)
1.4.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA E POSTE	M²	1,01	CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO PRANCHAS (03/03)
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	Conforme composição de custos

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos					
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	132.944,65	132.254,18	134.241,25	135.559,93	5
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50				
MEIO-FIO E SARJETA	172,19	122,00	163,30	175,08	
PAVIMENTAÇÃO	1.043,90	1.043,90	1.043,90	1.043,88	
PAVIMENTAÇÃO	997,96	997,96	997,96	997,94	
PAVIMENTAÇÃO	62,63	62,63	62,63	62,63	
PAVIMENTAÇÃO	718,53	718,53	718,53	718,52	
SINALIZAÇÃO	1,60	1,60	1,60	1,60	
SINALIZAÇÃO	41,49	56,49	56,49	56,07	
SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00	2,00	
SINALIZAÇÃO	41,49	56,49	56,49	56,07	
SINALIZAÇÃO	0,20	0,20	0,20	0,41	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,24	0,24	0,25	0,27	

DIVINO/MG.
Local
domingo, 23 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira
CREA/CAU: MG 161.3030/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira
CREA/CAU: MG 161.3030/D
ART/RRT: