



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097627-20/2024	Nº SICONV 966761	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA DA MATRIZ NO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE DIVINO - MG									535.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.					-	535.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.688,90	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	298,74	BDI 1	375,31	1.688,90	RA
1.2.			MEIO-FIO E SARJETA					-	26.688,13	
1.2.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	632,57	33,58	BDI 1	42,19	26.688,13	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	434.886,70	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.175,58	1,17	BDI 1	1,47	6.138,10	RA
1.3.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.991,82	83,42	BDI 1	104,80	418.342,74	RA
1.3.3.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	250,52	8,77	BDI 1	11,02	2.760,73	RA
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.874,11	2,12	BDI 1	2,66	7.645,13	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	47.273,94	
1.4.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,40	179,18	BDI 1	225,10	1.440,64	RA
1.4.2.	Composição	009	FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, MALHA DE AÇO CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 3/8", H = 15 CM	M²	210,54	116,92	BDI 1	146,89	30.926,22	RA
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	002	CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	UN	5,00	288,43	BDI 1	362,35	1.811,75	RA
1.4.4.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	210,54	48,43	BDI 1	60,84	12.809,25	RA
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA E POSTE	M²	1,01	225,46	BDI 1	283,25	286,08	RA
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.462,33	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	19.471,73	BDI 1	24.462,33	24.462,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097627-20/2024	Nº SICONV 966761	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA DA MATRIZ NO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 25,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENSERICO NUNES DE OLIVEIRA E PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE DIVINO - MG									535.000,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIVINO/MG.  
Local  
  
domingo, 23 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira  
CREA/CAU: MG 161.3030/D  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓