



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG					DOCUMENTO Nº:	
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ADITIVO COMPLEMENTAR DE OBRA					03/04.	
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.					DATA:	02/07/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MEMÓRIA				
1.0		SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1,00 Unidade, conforme padrão exigido pelo Órgão - SEINFRA.				
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							
2.1	ED-50392	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. R\$76.092,33	VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. R\$97.573,20	VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50 R\$487,87		
3.0		CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO							
3.1	RO-00232	Regularização de superfície com motoniveladora	M²	712,80	ESTACA (INÍCIO)	ESTACA - (FINAL)	N.º ESTACAS	EXTENSÃO DAS ESTACAS (M)	EXTENSÃO APÓS À ESTACA FINAL (M)
					PRANCHA 01/02				
					0,00	5,00	5,00	20,00	8,00
					EXTENSÃO DO TRECHO (M)		LARGURA DA REGULARIZAÇÃO	ÁREA DO TRECHO (M²)	
					108,00		6,60	712,80	
					ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DOS TRECHOS: 712,80				

3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	648,00	ESTACA (INÍCIO)	ESTACA - (FINAL)	N.º ESTACAS	EXTENSÃO DAS ESTACAS (M)	EXTENSÃO APÓS À ESTACA FINAL (M)
					PRANCHA 01/02				
					0,00	5,00	5,00	20,00	8,00
					EXTENSÃO DO TRECHO (M)		LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO	ÁREA DO TRECHO (M²)	
					108,00		6,00	648,00	
					EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS		ÁREA TOTAL DOS TRECHOS:		
					108,00		648,00		
3.3	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	13,20	LOCAÇÃO DOS TRAVAMENTOS PR. 01/02	QUANTIDADE DE LOCAÇÕES	EXTENSÃO DO TRAVAMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE MEIOS-FIOS REBAIXADOS PARA TRAVAMENTO (M)	
					E-00- Início da estaca; E-03 + 4,00 - final do trecho.	2,00	6,60	13,20	
4.0		DRENAGEM PLUVIAL							
4.1	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	216,00	SOMATÓRIO/EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO		LADOS DA VIA	EXTENSÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETA NO TRECHO (M)	
					108,00		2,00	216,00	

5.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
5.1	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M²	32,40	Conforme item 3.2 - Extensão do Trecho para a pintura da linha de centro da pista * 3 faixas [a central - (cor amarelo) e as 2 faixas de bordos - (cor branco)] X largura de 0,10 m
<div><div>_____ ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D</div><div>_____ MAURI VENTURA DO CARMO PREFEITO MUNICIPAL</div></div>					